

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На устройство сплошного выравнивания стен и оконных откосов в квартирах, местах общего пользования, в цокольном этаже и помещении ДОО.

По объекту: «Жилой комплекс «Резиденция Анаполис» расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина 150, многоквартирные жилые дома №9, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Разрешение на строительство № 23-301000-910-2016

1. Основные характеристики объекта.

- 1.1 Инженерные изыскания, выполнены.
- 1.2 Архитектурные решения: Многokвартирные жилые дома 7-8 этажные.
- 1.3 Конструктивные решения. Каркас здания монолитный ж/б. Стены из газобетонного блока, керамзитового блока с утеплением, штукатуркой по сетке и последующей окраской. Конструктивная схема здания – жесткая стеновая из монолитного железобетона. Жесткость здания обеспечивается наличием железобетонных стен, жестко сопряженных с монолитными дисками плит перекрытия.

2. Состав работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол-во
МКЖД №9			
Цокольный этаж (высота h-4100мм)			
1	Устройство сплошного выравнивания стен в технических помещениях (ИТП, ВНС). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	159,64
2	Устройство сплошного выравнивания стен в электрощитовой. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	42,73
3	Устройство сплошного выравнивания стен в КУИ. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	51,51
4	Устройство сплошного выравнивания стен в нежилых помещениях (хозяйственные кладовые для хоз. продукции, встроенные помещения общественного назначения (офисы)). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	1 029,41
5	Устройство сплошного выравнивания стен в коридоре. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	489,28
Тамбур			
6	Устройство сплошного выравнивания стен. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	18,76
7	Устройство сплошного выравнивания стен. Минеральная вата Технофас 100мм (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке – 20мм.	м2	47,58
8	Устройство сплошного выравнивания стен (крыльцо). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке – 20мм.	м2	5,42
План с 1-7 этаж			
9	Устройство сплошного выравнивания стен в местах общего пользования (МОП). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	757,78
10	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (жилые комнаты, кухни, коридоры). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	4 758,67

11	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (санузлы). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	1 268,57
Лестничная клетка			
12	Устройство сплошного выравнивания стен лестничной клетки и зоны лифта. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	398,61
Устройство оконных и дверных откосов			
13	Устройство сплошного выравнивания оконных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м.п.	868,58
14	Устройство сплошного выравнивания дверных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая, в том числе:	м.п.	437,92
14.1	<i>Дверные откосы цокольного этажа, по наружным стенам (шириной 140мм)</i>	м.п.	22,44
14.2	<i>Дверные откосы цокольного этажа: ИТП, КУИ, Электрощитовая, ВНС, кладовые, МОП (шириной 70мм)</i>	м.п.	124,03
14.3	<i>Дверные откосы МОП с 1-7 этажи (шириной 140мм)</i>	м.п.	6,00
14.4	<i>Дверные откосы МОП с 1-7 этажи (шириной 70мм)</i>	м.п.	36,40
14.5	<i>Дверные откосы входных дверей в квартиры с 1-7 этажи (шириной 160мм)</i>	м.п.	244,40
14.6	<i>Дверной откос выхода на кровельный этаж (шириной 140мм)</i>	м.п.	4,65
МКЖД №22			
Цокольный этаж (высота h-4100мм)			
1	Устройство сплошного выравнивания стен в технических помещениях (ИТП, ВНС). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	147,91
2	Устройство сплошного выравнивания стен в электрощитовой. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	42,78
3	Устройство сплошного выравнивания стен в КУИ. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	51,92
4	Устройство сплошного выравнивания стен в нежилых помещениях (хозяйственные кладовые для хоз. продукции, встроенные помещения общественного назначения (офисы)). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	953,94
5	Устройство сплошного выравнивания стен в коридоре. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	563,33
Тамбур			
6	Устройство сплошного выравнивания стен. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	18,76
7	Устройство сплошного выравнивания стен. Минеральная вата Технофас 100мм (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке – 20мм.	м2	47,58
8	Устройство сплошного выравнивания стен (крыльцо). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке – 20мм.	м2	5,42
План с 1-7 этаж			
9	Устройство сплошного выравнивания стен в местах общего пользования (МОП). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	757,78
10	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (жилые комнаты, кухни, коридоры). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	4 801,01
11	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (санузлы). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	1 250,87
Лестничная клетка			
12	Устройство сплошного выравнивания стен лестничной клетки и зоны лифта. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	398,61
Устройство оконных и дверных откосов			
13	Устройство сплошного выравнивания оконных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м.п.	883,08
14	Устройство сплошного выравнивания дверных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая, в том числе:	м.п.	400,84

14.1	Дверные откосы цокольного этажа, по наружным стенам (шириной 140мм)	м.п.	22,24
14.2	Дверные откосы цокольного этажа: ИТП, КУИ, Электрощитовая, ВНС, кладовые, МОП (шириной 70мм)	м.п.	87,15
14.3	Дверные откосы МОП с 1-7 этажи (шириной 140мм)	м.п.	6,00
14.4	Дверные откосы МОП с 1-7 этажи (шириной 70мм)	м.п.	36,40
14.5	Дверные откосы входных дверей в квартиры с 1-7 этажи (шириной 160мм)	м.п.	244,40
14.6	Дверной откос выхода на кровельный этаж (шириной 140мм)	м.п.	4,65
МКЖД №21			
Цокольный этаж (высота h-4100мм)			
1	Устройство сплошного выравнивания стен в технических помещениях (ИТП, ВНС). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	147,54
2	Устройство сплошного выравнивания стен в электрощитовой. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	69,48
3	Устройство сплошного выравнивания стен в КУИ. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	36,58
4	Устройство сплошного выравнивания стен в нежилых помещениях (хозяйственные кладовые для хоз. продукции, встроенные помещения общественного назначения (офисы)). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	334,09
5	Устройство сплошного выравнивания стен в коридоре. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	349,63
Тамбур			
6	Устройство сплошного выравнивания стен. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	2,30
7	Устройство сплошного выравнивания стен. Минеральная вата Технофас 100мм (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке – 20мм.	м2	6,21
План с 1-7 этаж			
8	Устройство сплошного выравнивания стен в местах общего пользования (МОП). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	185,51
9	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (жилые комнаты, кухни, коридоры). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	2 750,25
10	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (санузлы). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	602,72
Лестничная клетка			
11	Устройство сплошного выравнивания стен лестничной клетки и зоны лифта. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	414,66
Устройство оконных и дверных откосов			
12	Устройство сплошного выравнивания оконных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м.п.	595,10
13	Устройство сплошного выравнивания дверных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая, в том числе:	м.п.	229,57
13.1	Дверные откосы цокольного этажа, по наружным стенам (шириной 140мм)	м.п.	11,32
13.2	Дверные откосы цокольного этажа: ИТП, КУИ, Электрощитовая, ВНС, кладовые, МОП (шириной 70мм)	м.п.	36,30
13.3	Дверные откосы МОП с 1-7 этажи (шириной 160мм)	м.п.	42,10
13.4	Дверные откосы входных дверей в квартиры с 1-7 этажи (шириной 160мм)	м.п.	135,20
13.5	Дверной откос выхода на кровельный этаж (шириной 140мм)	м.п.	4,65
МКЖД №23			
Цокольный этаж (высота h-4100мм)			
1	Устройство сплошного выравнивания стен в технических помещениях (ИТП, ВНС). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	147,54
2	Устройство сплошного выравнивания стен в электрощитовой. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	69,48

3	Устройство сплошного выравнивания стен в КУИ. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	36,58
4	Устройство сплошного выравнивания стен в нежилых помещениях (хозяйственные кладовые для хоз. продукции, встроенные помещения общественного назначения (офисы)). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	334,09
5	Устройство сплошного выравнивания стен в коридоре. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	349,63
Тамбур			
6	Устройство сплошного выравнивания стен. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	2,30
7	Устройство сплошного выравнивания стен. Минеральная вата Технофас 100мм (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке – 20мм.	м2	6,21
План с 1-7 этаж			
8	Устройство сплошного выравнивания стен в местах общего пользования (МОП). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	185,51
9	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (жилые комнаты, кухни, коридоры). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	2 750,25
10	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (санузлы). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	602,72
Лестничная клетка			
11	Устройство сплошного выравнивания стен лестничной клетки и зоны лифта. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	414,66
Устройство оконных и дверных откосов			
12	Устройство сплошного выравнивания оконных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м.п.	595,10
13	Устройство сплошного выравнивания дверных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая, в том числе:	м.п.	229,57
13.1	Дверные откосы цокольного этажа, по наружным стенам (шириной 140мм)	м.п.	11,32
13.2	Дверные откосы цокольного этажа: ИТП, КУИ, Электрощитовая, ВНС, кладовые, МОП (шириной 70мм)	м.п.	36,30
13.3	Дверные откосы МОП с 1-7 этажи (шириной 160мм)	м.п.	42,10
13.4	Дверные откосы входных дверей в квартиры с 1-7 этажи (шириной 160мм)	м.п.	135,20
13.5	Дверной откос выхода на кровельный этаж (шириной 140мм)	м.п.	4,65
МКЖД №24			
Цокольный этаж (высота h-2600мм)			
1	Устройство сплошного выравнивания стен в технических помещениях (ИТП, ВНС). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	91,95
2	Устройство сплошного выравнивания стен в электрощитовой. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	39,04
3	Устройство сплошного выравнивания стен в КУИ. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	22,39
4	Устройство сплошного выравнивания стен в нежилых помещениях (хозяйственные кладовые для хоз. продукции, встроенные помещения общественного назначения (офисы)). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	312,73
5	Устройство сплошного выравнивания стен в коридоре. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	188,86
Тамбур			
6	Устройство сплошного выравнивания стен. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	2,30
7	Устройство сплошного выравнивания стен. Минеральная вата Технофас 100мм (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке – 20мм.	м2	6,21

План с 1-8 этаж			
8	Устройство сплошного выравнивания стен в местах общего пользования (МОП). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	211,42
9	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (жилые комнаты, кухни, коридоры). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	3 161,71
10	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (санузлы). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	687,81
Лестничная клетка			
11	Устройство сплошного выравнивания стен лестничной клетки и зоны лифта. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	471,96
Устройство оконных и дверных откосов			
12	Устройство сплошного выравнивания оконных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м.п.	661,54
13	Устройство сплошного выравнивания дверных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая, в том числе:	м.п.	305,55
13.1	<i>Дверные откосы цокольного этажа, по наружным стенам (шириной 140мм)</i>	<i>м.п.</i>	<i>5,20</i>
13.2	<i>Дверные откосы цокольного этажа: ИТП, КУИ, Электрощитовая, ВНС, кладовые, МОП (шириной 70мм)</i>	<i>м.п.</i>	<i>92,40</i>
13.3	<i>Дверные откосы МОП с 1-7 этажи (шириной 160мм)</i>	<i>м.п.</i>	<i>47,30</i>
13.4	<i>Дверные откосы входных дверей в квартиры с 1-7 этажи (шириной 160мм)</i>	<i>м.п.</i>	<i>156,00</i>
13.5	<i>Дверной откос выхода на кровельный этаж (шириной 140мм)</i>	<i>м.п.</i>	<i>4,65</i>
МКЖД №25			
Цокольный этаж (высота h-2650мм)			
1	Устройство сплошного выравнивания стен в технических помещениях (ИТП, ВНС). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	93,84
2	Устройство сплошного выравнивания стен в электрощитовой. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	34,68
3	Устройство сплошного выравнивания стен в КУИ. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	22,87
4	Устройство сплошного выравнивания стен в нежилых помещениях (хозяйственные кладовые для хоз. продукции, встроенные помещения общественного назначения (офисы)). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	276,91
5	Устройство сплошного выравнивания стен в коридоре. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	250,68
Тамбур			
6	Устройство сплошного выравнивания стен. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	6,90
7	Устройство сплошного выравнивания стен. Минеральная вата Технофас 100мм (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке – 20мм.	м2	9,01
План 1 этажа ДОО			
8	Устройство сплошного выравнивания стен (тамбур, служебное помещение, коридор, комната персонала). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	139,16
9	Устройство сплошного выравнивания стен в КУИ и хоз. кладовой. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	57,64
10	Устройство сплошного выравнивания стен в раздевальной и групповой. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	215,39
11	Устройство сплошного выравнивания стен (туалетная, санузел персонала, буфетная, раздаточная). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	220,98
План с 2-8 этаж			

12	Устройство сплошного выравнивания стен в местах общего пользования (МОП). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	190,96
13	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (жилые комнаты, кухни, коридоры). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	2 750,25
14	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (санузлы). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	603,72
Лестничная клетка			
15	Устройство сплошного выравнивания стен лестничной клетки и зоны лифта. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	474,06
Устройство оконных и дверных откосов			
16	Устройство сплошного выравнивания оконных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м.п.	643,61
17	Устройство сплошного выравнивания дверных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая, в том числе:	м.п.	400,65
17.1	Дверные откосы цокольного этажа, по наружным стенам (шириной 140мм)	м.п.	5,20
17.2	Дверные откосы цокольного этажа: ИТП, КУИ, Электрощитовая, ВНС, кладовые, МОП (шириной 70мм)	м.п.	92,40
17.3	Дверные откосы 1-ого этажа ДОО, по наружным стенам (шириной 140мм)	м.п.	28,50
17.4	Дверные откосы 1-ого этажа ДОО: раздевальня, групповая, туалетная, КУИ, хоз. кладовая, буфетная, раздаточная, служебные помещения, комната персонала, с.у. персонала. (шириной 70мм)	м.п.	92,60
17.5	Дверные откосы МОП с 1-8 этаж (шириной 160мм)	м.п.	42,10
17.6	Дверные откосы входных дверей в квартиры с 2-8 этаж (шириной 160мм)	м.п.	135,20
17.7	Дверной откос выхода на кровельный этаж (шириной 140мм)	м.п.	4,65
МКЖД №26			
Цокольный этаж (высота h-2650мм)			
1	Устройство сплошного выравнивания стен в технических помещениях (ИТП, ВНС). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	93,84
2	Устройство сплошного выравнивания стен в электрощитовой. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	34,68
3	Устройство сплошного выравнивания стен в КУИ. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	22,87
4	Устройство сплошного выравнивания стен в нежилых помещениях (хозяйственные кладовые для хоз. продукции, встроенные помещения общественного назначения (офисы)). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	276,91
5	Устройство сплошного выравнивания стен в коридоре. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	250,68
Тамбур			
6	Устройство сплошного выравнивания стен. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	6,90
7	Устройство сплошного выравнивания стен. Минеральная вата Технофас 100мм (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке – 20мм.	м2	9,01
План 1 этажа ДОО			
8	Устройство сплошного выравнивания стен (тамбур, служебное помещение, коридор, комната персонала). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	139,16
9	Устройство сплошного выравнивания стен в КУИ и хоз. кладовой. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	57,64
10	Устройство сплошного выравнивания стен в раздевальной и групповой. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	215,39
11	Устройство сплошного выравнивания стен (туалетная, санузел персонала, буфетная, раздаточная). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	220,98

План с 2-8 этаж			
12	Устройство сплошного выравнивания стен в местах общего пользования (МОП). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	190,96
13	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (жилые комнаты, кухни, коридоры). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	2 750,25
14	Устройство сплошного выравнивания стен в квартирах (санузлы). Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка цементно-песчаным раствором КП II по ГОСТ 33083-2014.	м2	603,72
Лестничная клетка			
15	Устройство сплошного выравнивания стен лестничной клетки и зоны лифта. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м2	474,06
Устройство оконных и дверных откосов			
16	Устройство сплошного выравнивания оконных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая.	м.п.	643,61
17	Устройство сплошного выравнивания дверных откосов. Грунтовка Ceresit СТ17 (или аналог), штукатурка гипсовая, в том числе:	м.п.	400,65
17.1	Дверные откосы цокольного этажа, по наружным стенам (шириной 140мм)	м.п.	5,20
17.2	Дверные откосы цокольного этажа: ИТП, КУИ, Электроцитовая, ВНС, кладовые, МОП (шириной 70мм)	м.п.	92,40
17.3	Дверные откосы 1-ого этажа ДОО, по наружным стенам (шириной 140мм)	м.п.	28,50
17.4	Дверные откосы 1-ого этажа ДОО: раздевальня, групповая, туалетная, КУИ, хоз. кладовая, буфетная, раздаточная, служебные помещения, комната персонала, с.у. персонала. (шириной 70мм)	м.п.	92,60
17.5	Дверные откосы МОП с 1-8 этаж (шириной 160мм)	м.п.	42,10
17.6	Дверные откосы входных дверей в квартиры с 2-8 этаж (шириной 160мм)	м.п.	135,20
17.7	Дверной откос выхода на кровельный этаж (шириной 140мм)	м.п.	4,65

Места примыкания кладки к железобетонным диафрагмам необходимо проклеить тканью согласно разработанного узла рабочей документации А/03-2021-КЖЗ

3. Срок выполнения работ: Август 2023г. - Январь 2024г.

4. Объемы работ: Объемы работ в ТЗ ориентировочные. Проверка объемов работ является обязанностью Субподрядчика.

5. Требования к качеству работ и материалов: Согласно действующих СНиП, ГОСТ и др. нормативной документации.

6. Поставка материалов и обеспечение необходимой строительной техникой: осуществляется за счет средств Подрядчика

7. Требования к безопасности выполнения работ: Согласно действующих СНиП, ГОСТ и др. нормативной документации.

8. Порядок сдачи-приемки работ: Согласно заключенного договора.

9. Гарантия качества: не менее 5 (пяти) лет с момента сдачи работ Заказчику

10. Порядок авансирования, расчетов и оформления стоимости работ: Аванс по результатам конкурса.

11. Гарантийное удержание – 5 % на 12 месяцев от общей стоимости договора.

12. Наличие СРО обязательное.

13. Обязательное требование: наличие спецодежды, спецсредств защиты (каска, монтажные пояса и прочие)

14. Все необходимы лабораторные испытания: осуществляется за счет средств Субподрядчика

15. Стоимость работ по результатам конкурса является: закрытой

Ответственное лицо от заказчика: Ведущий инженер производственно-технического отдела

Пития Денис Автандилович, адрес г. Краснодар, ул. Гимназическая 49/1. Тел. 8 (918) 944-11-50, e-mail: pto_rks.da@mail.ru