

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на Электромонтажные работы. Офис продаж.

**по адресу:** Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:37:1006000:4856, **Позиция-5Б.**

#### 1. Основные характеристики объекта.

1.1 Конструктивные решения. Каркас здания металлические конструкции в соответствии с СП 53-101-98; Кровля из наплавляемых материалов; Фасад по системе Vaunit.

#### 1. Состав работ:

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Монтаж щитов	шт	1
2	Монтаж выключателя	шт	15
3	Монтаж блока напольного с розетками	шт	8
4	Монтаж розетки	шт	65
5	Монтаж светильника	шт	71
6	Монтаж ленты светодиодной в профиле	м	56,5
7	Монтаж кабельных линий сечением до 6мм <sup>2</sup>	м	1500
8	Монтаж трансформатора понижающего	шт	15
9	Наладочные работы	услуга	1
10	Сверление отверстий	шт	100
11	Монтаж кабельных линий СКС	м	800
12	Щит распределительный	к-т	1
13	Кабель ВВГнг(А)-LS-3х1,5мм <sup>2</sup>	м	750
14	Кабель ВВГнг(А)-LS-3х2,5мм <sup>2</sup>	м	750
15	Коробка установочная 63мм КМ40001	шт	80
16	Светильник DL-TITAN-S600x600-40W White6000 (WH 120 deg 230V) (Arlight IP40 Металл, 3 года) Панели backlit 600 mm 4000Лм	шт	16
17	Светильник настенный GW CIRCUS белый 3000K 16Вт	шт	1
18	Светильник IM-CYCLONE-R200-20W White6000 (WH, 90 deg) (Arlight IP40 Металл, 3 года) 6000K 1750Лм	шт	17
19	Светильник IM-CYCLONE-R115-10W White6000 (WH, 90 deg) (Arlight IP40 Металл, 3 года) 6000K 850Лм	шт	10
20	Подвесной светодиодный светильник ST Luce ST602.443.56 Диаметр 600 световая температура 4000K 4320Лм	шт	1
21	Подвесной светильник Nowodvorsky Laser 8797	шт	6
22	Профиль SL-LINE-5050-LW-2000 ANOD BLACK (Arlight Алюминий ) Широкие LINE ROUND 35-120мм	м	10
23	Светодиодная лента S2-A280-34mm 24V White6000 (25 W/m IP20 2835 2,5m) (Arlight 25W/m IP20) 24V 34mm A280 25 w/m IP20 отверстием	м	45
24	Профиль SL-LINE-4932-2500 WHITE+OPAL (Arlight Алюминий )	м	32,5
25	Светодиодная лента RT-A128-8mm 24V White6000 (9,6 W/m IP20 2835 5m) (Arlight высок.эффек. 150лм/Вт)	м	15
26	Светильник ночник Areugon Луна	шт	3

27	Светильник накладной уличный Ecola Стандарт FW53C2ECH 26 Вт IP65	шт	17
28	Блок питания ARPV-24080-B (24V 3,3A 80W)	шт	2
29	Блок питания ARPV-24100A1 (24V 4,16A 100W)	шт	1
30	Блок питания ARPV-24100-D (24V 1,7A 40W)	шт	2
31	Блок питания ARPV-24100-SLIM-D (24V 4,2A 100W)	шт	2
32	Блок питания ARPV-24150-D (24V 6,3A 150W)	шт	8
33	Коробка ответвительная 70x70x40 IP44 для открытой установки KM41236	шт	40
34	Труба ПВХ 25мм2	м	1500
35	Монтажная коробка в пол DKC	шт	8
36	Розетка с заземлением со шторками в коробку	шт	24
37	Розетка RJ-45 в коробку	шт	8
38	Механизм выключателя 1-кл Legrand	шт	10
39	Механизм выключателя 2-кл Legrand	шт	5
40	Рамка 1-я Legrand	шт	22
41	Рамка 2-я Legrand	шт	16
42	Рамка 4-я Legrand	шт	6
43	Механизм розетки со шторками Legrand	шт	63
44	Механизм розетки RJ-45 Legrand	шт	5
45	Розетка влагозащищенная Legrand	шт	2
46	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внутренняя (FTP 4x2x0,51 5e In/Cu)	м	800
47	Труба ПВХ 25мм2	м	800
48	Щит в комплекте с счетчиком электрическим	комплект	1

**Срок выполнения работ: до 30 Ноября 2023г.**

2. **Объемы работ:** Объемы работ в ТЗ предварительные. Проверка объемов работ является обязанностью Подрядчика. Дополнительные объемы не оплачиваются.
3. **Особенности договора:** Результатом работ является полный комплекс работ, дополнительные и неучтенные работы подрядчик выполняет за свой счет
4. **Требования к качеству работ и материалов:** Согласно действующих СНиП, ГОСТ и др. нормативной документации. Материалы согласовать с Заказчиком.
5. **Поставка материалов:** осуществляется за счет средств Подрядчика.
6. **Требования к безопасности выполнения работ:** Согласно действующих СНиП, ГОСТ и др. нормативной документации.
7. **Порядок сдачи-приемки работ:** Согласно заключенного договора.
8. **Гарантия качества:** не менее 5 (пяти) лет с момента сдачи работ Заказчику.
9. **Гарантийное удержание:** 5% на 12 месяцев от общей стоимости договора.
10. **Порядок авансирования, расчетов и оформления стоимости работ:** Согласно заключенного договора.
11. **Наличие СРО:** обязательно.

**Приложение 1:** Дизайн-проект офиса продаж. План элементов освещения фасада, розеток. План размещения сеточников освещения внутреннего.

Ответственное лицо от заказчика: *Начальник ПТО ООО «РКС-Астрахань» Поддубная Тамара Викторовна*  
 <tpoddubnaya@rks-dev.com>  
 Т.8 918-355-50-51

Начальник ПТО ООО «РКС-Астрахань» \_\_\_\_\_ Поддубная Т.В.

Управляющий директор \_\_\_\_\_ Михайлюк А.В.

